

J0092-B/1



180300341879
有效期至2024年05月23日止

No. ZD2019FSY01266

检 验 报 告

产品名称：末梢水（鹿泉区实验小学）

委托单位：石家庄市鹿泉区海山供水管理站

单位地址：石家庄市鹿泉区向阳北大街167号

检验类别：委托检验

河北智德检验检测股份有限公司



河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告

No.ZD2019FSY01266

共 3 页, 第 1 页

产 品 名 称	末梢水（鹿泉区实验小学）	型 号 规 格	散装	
委 托 单 位	石家庄市鹿泉区海山供水管理站	委托单位地址	石家庄市鹿泉区向阳北大街167号	
受 检 单 位	鹿泉区实验小学	检 验 类 别	委托检验	
受检单位地址	/	商 标	/	
标称生产单位	/	生产日期/批号	20191202	
样 品 状 态	非定型包装，无色透明液体	委 托 人	付雪娇	
样 品 总 量	检 验 用	5L+500mL	采 样 人	郝凯、吴昊
	备 用	/	采 样 时 间	20191202
检 验 时 间	20191202 至 20191213	采 样 地 点	用户取水口	
检 验 依 据	GB 5749-2006			
检 验 项 目	见附页			
检 验 结 论	经检验，所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。			
备 注	/			

批 准：

审 核：

编 制：



河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

No.ZD2019FSY01266

共 3 页, 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	39	合格
4	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
5	臭和味	/	无异臭、异味	0级(无)	合格
6	肉眼可见物	/	无	无	合格
7	色度(铂钴色度单位)	度	≤ 15	< 5	合格
8	氯化物	mg/L	≤ 250	5.0	合格
9	硫酸盐	mg/L	≤ 250	20.7	合格
10	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤ 10	0.7	合格
11	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.1	合格
12	pH	/	不小于6.5且不大于8.5	8.02	合格
13	铬(六价)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
14	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	≤ 3	1.0	合格
15	铅	mg/L	≤ 0.01	$< 2.5\mu\text{g/L}$	合格
16	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.05	合格
17	砷	mg/L	≤ 0.01	$< 1.0\mu\text{g/L}$	合格
18	镉	mg/L	≤ 0.005	$< 0.5\mu\text{g/L}$	合格
19	汞	mg/L	≤ 0.001	$< 0.1\mu\text{g/L}$	合格
20	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格
21	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.025	合格



河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

No.ZD2019FSY01266

共 3 页, 第 3 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
22	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	0.00019	合格
23	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格
24	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格
25	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤ 450	128	合格
26	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	227	合格
27	浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	≤ 1 (特殊情况 ≤ 3)	< 0.5	合格
28	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格
29	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.04	合格
30	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.07	合格
31	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.017	合格
32	硒	mg/L	≤ 0.01	$< 0.4\mu\text{g/L}$	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	≤ 0.5	$< 1.6 \times 10^{-2}$	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	≤ 1	0.1026 ± 0.0123	合格
35	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L	≤ 0.7	$< 2.4\mu\text{g/L}$	合格
36	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	≥ 0.02 且 < 0.1	0.071	合格
37	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L	≤ 0.7	$< 5.0\mu\text{g/L}$	合格

以下空白